

гриф

 $\text{TF}\Phi$

Сюзгеолфонд

фамилия, и.о., должность

ПОДПИСЬ

~~27~~ ~~06~~ ~~1984~~ Г.
дата

фамилия, и. о., должность

Кодлис

~~03~~ ~~07~~ ~~1934~~ Г.
дата

фамилия, и.о., должность

Подпись:

23 05 1985 г.
дата

предприятие(партия), комбинат(экспедиция), объединение(управление), министерство(ведомство)

MII

Геологический фонд

Фамилия, И., О.

Должность

Подписи

Date _____

Армянский

Саркисян А. А.


инженер

сарты

20.06.1985

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:10000




Условные обозначения

- P_2 $\begin{bmatrix} + & + \\ + & + \end{bmatrix}$ Гранитоид
- P_2 $\begin{bmatrix} \vee & \vee \\ \vee & \vee \end{bmatrix}$ Порфирит, туф, туфобренчия
- $\begin{bmatrix} \diagup & \diagdown \end{bmatrix}$ Дайки андезитов-дацитов
- $\begin{bmatrix} \diagup & \diagdown \end{bmatrix}$ Кварц-сульфидные жилы
- $\begin{bmatrix} \diagup & \diagdown \end{bmatrix}$ Линия тектонических нарушений

ТОПО - ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:600000



- 1. проявление Воскедзорское
- 2 М-ние Дастакертское
- 3 М-ние Кафанское
- 4 М-ние Шаумянское
- 5 М-ние Каджаранское
- Населенные пункты
- Автомобильная
- Железная дорога
- Реки и водоток
- Граница между республиками

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	1
01	ТГФ	Сокогеолфонд	04	05	06	
Г-I	41			1984	Арианский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Воскедзорское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Памбак-Зангезурский пояс
Район (участ)	Поле (группа месторождений)
03	04
Зангезурский рудный район	Дастакертское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Соединяющая республика	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АрмССР			Кафанский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦ Закавказский

006. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

J-38-XI

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	18	46	02		

008. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

2500 / 3400

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв. км
01	02	03
8500	1400	4,9

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освещенность и др.)
от с. Аджебада, 8 км ЮВ от пос. Дастакерт, 50 км к СЗ от г. и ж.-д. ст. Кафан.
Экономика района, в основном, горнорудная. Эксплуатируются Каджаранское медно-молибденовое, Кафанское медное м-ния и ряд м-ний нерудного сырья, ведется подготовка к эксплуатации Шаумянского м-ния золота. Развито сельское хозяйство.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1967	Мингео СССР	УГ и ОН при СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы работ и др.)
(УГ и ОН при СМ АрмССР) во время поисковых работ выявили 7 кварц-карбонатных жил.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1:200000	1939	1946
регион. магнитометрия	1958	1959
геол. съемка 1:50000	1962	1964
регион. гравиметрия	1961	1963
общие поиски	1978	1981
детальные поиски	1981	1983

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА

2 скв. колонк. бурения (всего 300 м);
каналы - 10600 куб. м, дл. от 20 до 200 м, шурфы - 1314 п. м, гл. до 3,5 м, опробование (1500 проб).

017Т.-СТРУКТУРНЫЕ И ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ БЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРОМ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ЭНДОГЕННОЕ ОРУДЕНЕНИЕ И СПОСОБСТВУЮЩИМ ФОРМИРОВАНИЮ КВАРЦ-ЗОЛОТО РУДНЫХ ЖИЛ ЯВЛЯЛИСЬ СИСТЕМЫ ТРЕЩИН СЗ И СВ ПРОСТИРАНИЙ, К ТРЕЩИНАМ ПРИРОЧЕНЫ ДАЙКИ ГРАНОДИОРИТОВ, ИГРАЮЩИ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РУДООБРАЗОВАНИЯ.

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА	
Название структуры	Вид структуры (8)
01	02

019T, ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Гидротермальный. Эоцен

Типичные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Век (10)
01	02	03	04
порфирит измененный	висячий бок	эоцен	
гранодиорит	висячий бок	эоцен	
порфирит измененный	лежачий бок	эоцен	
гранодиорит	лежачий бок	эоцен	

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	Р	Кол-во тел	Направления простирания		Преобл. направление	Характер залегания	Р	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания, м
			от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01		02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13
жила		38	C3	CB	ЮЗ	ог.крутое		60 / 500		/		0.2 / 6	0.9	0.5 / 192
								/		/		/		/

С глубиной мощности рудных жил

025Т. ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕННЫХ МИНЕРАЛОВ (содержание, раб-
тус, размеры и др.)

Ценные минералы	
01	
пирит, халькопирит, сфалерит, галенит	
Главные минералы-спутники	
02	
ассенопирит, кварц	

[illegible]

Полезное ископаемое	Р	4	5	Единица измерения содержания	4	5	Содержание		Единица измерения запасов	4	5	Запасы	
							от/до	среднее				прогнозные	С2
01				02			03	04	05			06	07
золото				г/т	I		/ 26.2	1.6	кг			4727	
серебро				г/т	I		/ 165.2	14.2	т			12,688	
медь				%		0.02	/ 1.8	0.18					
свинец				%		0.01	/ 0.18	0.03					
цинк				%		0.01	/ 0.25	0.04					
							/						
							/						
							/						

[illegible]

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (P)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10		12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q _B), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Руды прожилково-вкрапленные; вкрапленники сульфидных минералов в кварцевых жилах не-равномерные: с более сульфидизированными участками ассоциируют более богатые золотосодержащие руды.**

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ **В геол. строении участка принимают участие вулкан. и вулканогенно-осадочные образования ср. эоцена, вулканогенные образования нижнего мела, которые местами прорываются субвулканическими дайками основного и кислого составов верх. эоцена, а также большое развитие имеют гидротермально-измененные породы. Кроме вышеописанных жил на участке имеются еще более 2-х десятков кварцевых жил, которые слабо изучены**

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ **Воскедзорское рудное поле заслуживает постановки детальных оценочных работ с целью выяснения общих перспектив на золотое оруденение.**

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (P)	Содержание документа (P)	Автор (составитель)	Год утверждения (издания)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	общие поиски	Машурян С.Г.	1981	3723	
отчет	детальные поиски	Ходжабаган Г.С.	1983	4104	