

46

2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР



Учв. № 671

ПРОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 1

П А С П О Р Т

№ 86

ТГФ

№

Союзгеолфонд

Объект учета Ехегнутское

Полезные ископаемые Золото

Составил Арутюн А.Г., инженер I кат.

фамилия, и., о., должность

подпись

04 08 1994 г.
дата

Проверил Исаханян А.Е., с.н.с.

фамилия, и., о., должность

подпись

04 08 1994 г.
дата

Утвердил Шехян Г.Г., директор НИ

фамилия, и., о., должность

подпись

04 08 1994 г.
дата

Организация Научный центр "Геоэкономика" Госупрнедра РА

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство (ведомство)


МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА





Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
Ашмянский республиканский	Цатурян Р.С.	начальник геол. фонда		10.04.1994

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:2000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|---|
|  | Q ₄ Аллювиальные и делювиальные отложения. |
|  | P ₂ Порфириты андезитовые, слабо измененные. |
|  | P ₂ Порфириты роговообманковые. |
|  | P ₂ Туффиты. |
|  | P ₂ Диорит - порфириты (дайки). |
|  | Кварцево-рудные жилы. |

ТОПО-ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

Масштаб 1:500 000



- 1 Пр-ние Ехегнутское
- М-ния: 2. Гладзорское; 3. Дзатекское.
- Населенный пункт
- Автодорога
- ~ Река и водоток
- ~ Граница государственная

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г-I	86			1994	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

Ехегнутское

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	Памбак-Зангезурская зона
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Айоцдзорский рудный район	Азатекское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
Республика Армения			Вайковский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН ⑦

Закавказский

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

007. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев.широта		Вост.долгота		Зап.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	40	45	29		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, м
от/до

1570 / 2450

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1000	500	0,5

010Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (направл. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, насел. пунктов, природных объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др.) На левом берегу р. Арма, восточнее Азатекского м-ния, 65 км в ж.д. ст. Ерасх. Райцентр Вайк связан шоссейной дорогой с г. Ереваном (160 км). Электроэнергией обеспечен. Район экономически освоен. Развиты промышленность и сельское хозяйство.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (исполнитель)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1966	Мингео СССР	УТ СМ АрмССР

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды, методы работ и др. обстоятельства открытия) Зареян З.С. при поисковых работах на золото в Азатекском рудном поле.

013. СТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

Этапы	Год начала	Год окончания
01	02	03
геол. съемка 1: 200000	1928	1946
регион. магнитометрия	1954	1955
геол. съемка 1: 100000	1960	1961
регион. гравиметрия	1961	1963
детальные поиски	1966	1968

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ

ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА (стадии, виды, методы, объемы, методы проведения г.-р. работ и др.)

Съемка 1: 10000, кан. 1505 куб.м, шурфы 159 м. Опробование.

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (P)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
R ^c , %		T ^c , %		Q _B (Q ₈), ккал/кг		Q _D , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Руды ~~жильного~~ ~~типа~~, относящиеся к ~~средне-низкотемпературным~~, ~~малым~~ ~~глубинам~~ ~~Золото-сульфидной~~ ~~формации~~ ~~руд~~. Основные стадии минерализации: ~~сульфоанти-~~ ~~монитовая~~, с которыми связано более высокое содержание золота. Последний содержится также в ~~зальбандах~~ ~~жил~~, в среднем 2-4 г/т. В рудах обнаружены серебро 0,4-26 г/т, цинк - до 7,3%, свинец до 0,09%, медь до 0,61%.

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Золотоносные жилы приурочены к Каяду-Азатекскому разлому. Существенную роль в локализации оруденения играют мелкие структуры II и III порядков, сочленяющиеся с главными нарушениями. В районе широкое распространение имеют кислые интрузивные породы палеозоя и доюрона, с которыми генетически связано проявление. Вулканогенно-осадочная толща прорывается несколькими дайками ~~роговообманковых~~ ~~диорит-порфиров~~ и ~~диорит-порфиров~~ мощностью 2-10 м.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Рекомендуется ~~детальные~~ ~~поиски~~ ~~тяжелыми~~ ~~горными~~ ~~выработками~~. При положительном решении вопросов перспективность проявления в целом намного будет расширена.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (P)	Содержание документа (P)	Автор (составитель)	Год утвержд. (изданий)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	поиски	Зареян З.Е.	1968	01010	